
PRZEDMIAR _zabudowa kanałów wentylacyjnych**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Zabudowa kanałów wentylacyjnych dla budynku Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Korczaka 1, Tarnów Opolski
INWESTOR : Dom Dziecka im. J.Korczaka
ADRES INWESTORA : ul. Korczaka 1, Tarnów Opolski
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-14 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 136	m ² m ²	136.000	
				RAZEM	136.000
2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 128	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
3	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych -narożnik aluminiowy z siatką z wł.szkl. 8x12 cm 2,5 mb 175	m m	175.000	
				RAZEM	175.000
4	KNR 2-02 1505-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (136+128)*1.2	m ² m ²	316.800	
				RAZEM	316.800
5	KNR-W 4-02 40203-01 analogia	Demontaż kratki /anemostatów 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 4-03 1018-02 analogia	Wycinanie otworów w płycie k-g pod anemostaty, kratki, drzwiczki rewizyjne 30+15	otw. otw.	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 2-17 0139-02	Montaż kratki /anemostatów z demontażu 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w obudowach i sufitach podwieszanych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 9-16 0103-06	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; obwód kanałów do 4500 mm 85	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	85.000	
				RAZEM	85.000
10	KNR 9-16 0108-01 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm 195	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	195.000	
				RAZEM	195.000
11	KNR 9-16 0108-02	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 350 mm 122	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	122.000	
				RAZEM	122.000
12	KNR 2-17 0141-06	Okap kuchenny wyspowy - stal nierdzewna, wym. 2700x1500 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000