

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE
ADRES INWESTYCJI : Tarnów Opolski ul. Korczaka 1
INWESTOR : Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jemioł Janusz 0501643126 ; jjmj@poczta.onet.pl

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ściany p.16	(4.05+2.80)*2*1.10	m ²	15.07	
	ściany p.14	(7.75+4.93)*2*2.83-(5.35*1.30+3.53*2.16+3.59*2.16+2.00*2.00*2+2.22*1.66)+<ościeża>(3.53+2.16*2+3.59+2.16*2+2.00*3*2+1.66*2+2.22*2*2)*0.25	m ²	47.74	
	ściany p.13	(4.52+2.10)*2*2.50-(5.00*1.35+3.42*2.10+2.22*1.66*2)+<ościeża>(3.42+2.10*2+1.66*2+2.22*2)*0.25	m ²	16.75	
	ściany p.10	(1.20+3.16)*2*1.75	m ²	15.26	
	ściany p.8	(3.24+1.62)*2*3.02	m ²	29.35	
	ściany p.9	(3.27+2.10)*2*1.00	m ²	10.74	
	ściany p.6	(5.40+4.00)*2*3.00-4.00*3.02	m ²	44.32	
	ściany p.7	(1.16+0.80)*2*1.00	m ²	3.92	
		C (suma częściowa)	m ²	641.11	
				RAZEM	1144.56
5	KNNR-W 3 d.1 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów W KOLORACH JASNYCH W/G INF. DYR. OBIEKTU 1144.56	m ²		
			m ²	1144.56	
				RAZEM	1144.56
2		MALARSKIE olejna			
6	KNR-W 4-01 d.2 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm DRZWI I BOAZERII DREWNIANEJ	m ²		
	z.sz.4.5.4. 9914-01				
	z.sz.4.5.4. 9914-07				
	z.sz.4.5.4. 9914-09				
	drzwi	PODDASZE do pom.: 213;215;208;207;206 0.91*1.96+0.97*2.03+0.95*1.96+0.90*1.91+0.90*1.90	m ²	9.04	
		PIĘTRO boazeria drewniana			
	p.112	(7.75+5.30)*1.25	m ²	16.31	
	p.111	6.65*1.26	m ²	8.38	
	p.116	4.90*1.40	m ²	6.86	
	p.105	13.50*1.33	m ²	17.96	
	p.107	7.40*1.33	m ²	9.84	
		PARTER boazeria drewniana			
	P.14	5.35*1.30	m ²	6.96	
	P.13	1.70*1.35	m ²	2.30	
	P.10	4.65*1.35	m ²	6.28	
	P.6	1.10*1.30	m ²	1.43	
		ŚCIANKA PRZESZKLONA			
	P.6	4.00*3.02	m ²	12.08	
		DRZWI			
	P.16	2.00*0.90	m ²	1.80	
	P.8/9	2.00*0.90	m ²	1.80	
	P.6	2.00*0.90	m ²	1.80	
				RAZEM	102.84
3		WYMIANA PODŁOGI w pom. 30			
7	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.27*3.60	m ²		
			m ²	15.37	
				RAZEM	15.37
8	KNR-W 4-01 d.3 0439-02	ZERWANIE DESEK PODŁOGOWYCH I PROGÓW analogia	m ²		
		4.27*3.60	m ²	15.37	
				RAZEM	15.37
9	KNR 0-21 d.3 4007-03	Podłoga z płyt wiórowych Płyty bud.OSB2 o krawędz.prost. gr.25mm analiza indywidualna	m ²		
		4.27*3.60	m ²	15.37	
				RAZEM	15.37
10	KNR-W 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie- uzupełnienie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł - uszkodzonego przy demontaż podłogi analogia	m		
		(4.27+3.60)*2	m	15.74	
				RAZEM	15.74
11	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 4.27*3.60	m ²		
			m ²	15.37	
				RAZEM	15.37

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT-23 d.3 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm 4.27*3.60	m ² m ²	15.37	15.37
				RAZEM	15.37
13	KNR AT-23 d.3 0217-03 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm W CELU WYRÓWNIANIA NIERÓWNOŚCI STARYCH TYNKÓW (4.27+3.60)*2	m m	15.74	15.74
				RAZEM	15.74
4		LAMPERIA z mozaiki			
14	KNR 0-23 d.4 2611-01 analogia p.105 p.30 p.29 p.24 p.22 korytarz p.13 łącznik	Przygotowanie starego podłoża - mechaniczne zmatowienie POW.LAMPERII 2.80*1.33 (4.27+3.60)*2*1.25-0.90*1.25 (2.92+3.60)*2*1.25-0.90*1.25 16.05*1.34-1.34*1.00 10.30*1.34 5.00*1.35	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	3.72 18.55 15.18 20.17 13.80 6.75	78.17
				RAZEM	78.17
15	KNR AT-31 d.4 0505-01 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach WYKONANIE WARSTWY PRZYCZEPNEJ NA STARYCH LAMPERIACH 78.17	m ² m ²	78.17	78.17
				RAZEM	78.17
16	KNR AT-31 d.4 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach np.:Kabe Marmurit 1,0mm - mozaikowa masa tynkarska 78.17	m ² m ²	78.17	78.17
				RAZEM	78.17
5		FARTUCH Z PŁYTEK PRZY UMYWALCE p.24			
17	KNR-W 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 1.35*1.00	m ² m ²	1.35	1.35
				RAZEM	1.35
18	KNR-W 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 1.35*1.00	m ² m ²	1.35	1.35
				RAZEM	1.35
19	KNR AT-22 d.5 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 1.35*1.00	m ² m ²	1.35	1.35
				RAZEM	1.35
6		USUNIĘCIE I WYWÓZ ELEMENTÓW Z ROZBIÓRKI- ilość i cena według indywidualnych wyliczeń oferenta			