

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka im. Janusza.Korczaka w Tarnowie Opolskim
ADRES INWESTYCJI : Tarnów Opolski ul.Janusz Korczaka 1
INWESTOR : Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jemioł Janusz 0501643126 ; jjmj@poczta.onet.pl
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2019

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2019

Data zatwierdzenia

DZIAŁY

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	MALARSKIE emulsyjne	1	4
2	MALARSKIE olejna	5	6
3	UZUPEŁNIENIA I NAPRAWY	7	13
4	WYMIANA WYKŁADZNY w pom. 110 (POKÓJ PERSONELU)	14	15

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		MALARSKIE emulsyjne			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	PODDASZE pom;204(10)+217+210(jadalnia) 27.60+14.00+13.00	m ²	54.60	
		PIĘTRO pom;119+110 6.00+11.20	m ²	17.20	
				RAZEM	71.80
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	I ZMATOWIENIEM LAMPERII			
	analiza indywidualna	PODDASZE pom;204			
	ściany	$(7.57+0.63)*0.85+(7.57+0.63)*0.52+2.35*(0.78+1.20)*5+2.04*2.34+2.04*2.80+1.80*0.82*3+1.65*1.80*0.50*3+0.76*0.80*0.50*2*2+(0.20+1.83)*0.5*0.85*2+[1.78*1.00*2+(1.78+0.45)*1.40*0.5]*2+[3.15*2.00+(3.15+0.90)*2.00*0.50]*2+(0.90+2.30)*2.50$	m ²	95.75	
	sufit	$(7.57+0.63)*2.22+2.22*0.20*7*2$	m ²	24.42	
	ściany	pom. 217 4,42*1,00+4,42*2,50+(1,00+2,50)*0,5*3,20*2			
	ściana	pom.210 (jadalnia) 1.00	m ²	1.00	
	ściany	1 PIĘTRO pom.110 (personelu przechodni) (3.11+2.93)*2.50*2	m ²	30.20	
	sufit	3.11*2.93+0.50*3.11	m ²	10.67	
	ściana	pom.118 (pokój z telewizorem) <narożnik przy ścianie zewnętrznej>(1.80+0.50)*2.50	m ²	5.75	
		pom.121 (przy jadalni po zdemontowanej szafce) 0.80*0.50	m ²	0.40	
	ściana	pom.119 pielęgniarek (2.78+1.98)*2.50*2	m ²	23.80	
	sufit	2.78*1.98+0.30*1.98+0.30*0.60	m ²	6.28	
	ściana	pom. 115 korytarz 19.00*2.50*2	m ²	95.00	
				RAZEM	293.27
3	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1003-01	W KOLORACH JASNYCH W/G INF. DYR. OBIEKTU			
	analogia	PODDASZE pom;204			
	ściany	$(7.57+0.63)*0.85+(7.57+0.63)*0.52+2.35*(0.78+1.20)*5+2.04*2.34+2.04*2.80+1.80*0.82*3+1.65*1.80*0.50*3+0.76*0.80*0.50*2*2+(0.20+1.83)*0.5*0.85*2+[1.78*1.00*2+(1.78+0.45)*1.40*0.5]*2+[3.15*2.00+(3.15+0.90)*2.00*0.50]*2+(0.90+2.30)*2.50$	m ²	95.75	
	sufit	$(7.57+0.63)*2.22+2.22*0.20*7*2$	m ²	24.42	
	ściany	pom. 217 4,42*1,00+4,42*2,50+(1,00+2,50)*0,5*3,20*2			
	ściana	pom.210 (jadalnia) 1.00	m ²	1.00	
	ściany	1 PIĘTRO pom.110 (personelu przechodni) (3.11+2.93)*2.50*2	m ²	30.20	
	sufit	3.11*2.93+0.50*3.11	m ²	10.67	
	ściana	pom.118 (pokój z telewizorem) <narożnik przy ścianie zewnętrznej>(1.80+0.50)*2.50	m ²	5.75	
		0.80*0.50	m ²	0.40	
	ściana	pom.119 pielęgniarek (2.78+1.98)*2.50*2	m ²	23.80	
	sufit	2.78*1.98+0.30*1.98+0.30*0.60	m ²	6.28	
	ściana	pom. 115 korytarz 19.00*2.50*2	m ²	95.00	
				RAZEM	293.27

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	KNNR-W 3	Lakierowanie powierzchni ścian w miejscu lamperii	m ²		
d.1	1011-03 analiza indywidualna				
	ściany	1 PIĘTRO pom.110 (personelu przechodni) (3.11+2.93)*1.50*2	m ²	18.12	
		pom.118 (pokój z telewizorem) 0.80*0.50	m ²	0.40	
	ściany	pom. 115 korytarz (3.11+2.93)*1.50*2	m ²	18.12	
				RAZEM	36.64
2		MALARSKIE olejna			
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
d.2	1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 analogia	DRZWI - z naprawą drobnych uszkodzeń			
		PODDASZE 0.90*2.00*3	m ²	5.40	
		1 PIĘTRO 0.90*2.00*3	m ²	5.40	
				RAZEM	10.80
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.2	1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-07				
		(2.00*2+0.90)*0.50*2	m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
3		UZUPEŁNIENIA I NAPRAWY			
7	KNR 0-23	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.3	2612-08 analogia	NAROŻNIK NATYNKOWY Z BLACHY POWLEKANEJ			
		PODDASZE 1.50*5	m	7.50	
		1 piętro 1.50*5	m	7.50	
				RAZEM	15.00
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.3	0817-05	POMIESZCZENIE PIELEŃNIARKI (119) (2.78+1.98)*2	m	9.52	
				RAZEM	9.52
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.3	0815-01	W POKOJU 118 Z TELEWIZOREM W NAROŻNIKU 2.50	m	2.50	
				RAZEM	2.50
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.3	0815-01 analogia	UZUPEŁNIENIE PODŁOGI PRZY COKOLE- PODDASZE JADŁODALNIA PRZY WINDZIE 1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m ²		
d.3	0818-02 analogia	uzupełnienie wykładziny pcv przy windzie z wyłożeniem na ścianę			
		POM. 210 0.80*0.35	m ²	0.28	
				RAZEM	0.28
12	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.3	0505-01 analogia	NAPRAWA WYKONANIE WARSTWY PRZYCZEPNEJ NA STARYCH LAMPERIACH 1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
d.3	0505-03 analogia	mozaikowa masa tynkarska NAPRAWA 1.00	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
4		WYMIANA WYKŁADZNY w pom. 110 (POKÓJ PERSONELU)			
14	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z paneli twardej	m ²		
d.4	0819-05				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.11*2.93	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11
15 d.4	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych twardych z nowym podkładem	m ²		
		3.11*2.93	m ²	9.11	
				RAZEM	9.11